

コンクリート防潮堤で当面の安全を確保

STEP1 高潮対策

- キティ台風(昭和24年)を契機に高潮対策実施
- 現在の防潮堤は、昭和38年～50年の短期間にて全区間を整備(延長47km)



コンクリート防潮堤前面にテラスを整備し、耐震補強を実施

STEP2 テラス整備

- 防潮堤の耐震対策として、前面の地盤改良を実施
- テラス上面を整備し、一般に開放



スーパー堤防を整備

STEP3 スーパー堤防整備

- 背後地の開発に合わせて、幅の広い土の堤防を整備

